



说明:

- 1、本期新建960kW一拖18：2套；共配置36个车位。
- 2、960kW充电堆需配置4个500A塑壳断路器，需4条电缆进线，
每条电缆采用双进线 $2 \times YJLVH22-0.6/1kV \ 4 \times 185+1 \times 95$ ；
充电堆至双枪终端采用 $2 \times YJLVH22-0.6/1kV \ 2 \times 150+1 \times 70$ ；
- 3、现场配置道闸、休息室、厕所、路灯监控灯配套设施；
- 4、具体施工内容见施工清单；

启航大厦改造后布置图